

MASSNAHMENBLATT

zu SICHERHEITS- und GESUNDHEITSSCHUTZDOKUMENT
gemäß §5 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG)

Arbeitsplatz/Bereich/Arbeitsstätte: Montage

mögliche Gefährdung oder Belastung festgestellt	Maßnahmen technisch - organisatorisch - personenbezogen	Zuständiger	umgesetzt am (Termin)	Kontrolle	
Verzeichnis Risikoeinschätzung	ISO / OHSAS -Zertifizierung	QMB/QM	laufende Sicherheitsunt	laufend	↑ ↓
Manuelle Handhabung von Lasten	* Zum händischen Ein- und Auslagern günstige Höhe zwischen 0,5 m und Brusthöhe wählen * Transport- und Hebehilfsmittel verwenden * Unterweisung im richtigen "Heben und Tragen" (Merkblatt)	Monteure eigenständig	laufende Sicherheitsunt	laufend	↑ ↓
Absturzgefahr	*Sicherheitsgeschirr verwenden *Passenden bzw. tragfähigen Anschlagpunkt suchen (z.b. Sicherheitstraverse) *bei fahrbarem Gerüst: alle 4 Räder bremsen *Gerüste nur versetzen, wenn sich keine Personen, Materialien, Werkzeuge usw. darauf befinden.	Monteure eigenständig	laufende Sicherheitsunt	laufend	↑ ↓
Fußverletzung (Baustellen)	*Sicherheitsschuhe tragen (S3 Bau-Sicherheitsschuhe)	Monteure eigenständig	laufende Sicherheitsunt	laufend	↑ ↓
Absturz von Dächern	*Dachfanggerüst oder Blende anbringen *Schriftliche Gerüstabnahme durch Aufsteller und Verwender *Sichere Zugänge zu den Arbeitsstellen anlegen *Dachleitern verwenden *geprüfte Sicherheitsgeschirre und Auffangsysteme verwenden *Sicherheitsschuhe mit abrutschsicherer Sohle verwenden *Witterungsverhältnisse berücksichtigen	Monteure eigenständig	laufende Sicherheitsunt	laufend	↑ ↓
Deckenöffnungen	*Durchtrittssicheren, unverschiebbaren Pfostenbelag anbringen	Monteure selbst			↑ ↓

MASSNAHMENBLATT

zu SICHERHEITS- und GESUNDHEITSSCHUTZDOKUMENT
gemäß §5 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG)

Arbeitsplatz/Bereich/Arbeitsstätte:

mögliche Gefährdung oder Belastung festgestellt	Maßnahmen technisch - organisatorisch - personenbezogen	Zuständiger	umgesetzt am (Termin)	Kontrolle	
Kopfverletzungen durch Herabfallen von Werkzeug und Material	<ul style="list-style-type: none"> *Bereich unter der Arbeitsstelle absperren *Schutzhelm tragen *Material gegen Windböen sichern 	Monteure selbst			↑ - ↓
Stromschlag an elektrischen Leitungen	<ul style="list-style-type: none"> *E-Leitungen spannungsfrei machen oder isolieren *Sicherheitsabstände einhalten *nicht allein arbeiten *Unterweisung, 5 Sicherheitsregeln *PSA: Handschuhe, Brillen, Messgerät 	Monteure selbst			↑ - ↓
Benuutzung von Gerüsten	<ul style="list-style-type: none"> *Nur nachweislich überprüfte Gerüste verwenden *Fahrbare Gerüste nur versetzen, wenn sich keine Personen, Werkzeuge, Materialien etc. darauf befinden 	Monteure selbst	laufende Sicherheitsunt	laufend	↑ - ↓
Absturz von und mit Leitern bzw. bei Aufstiegen	<ul style="list-style-type: none"> *Nur ÖNORM-geprüfte Leitern verwenden *Auf tragfähigem Untergrund standsicher aufstellen *Überstand einer Anlegeleiter bei der oberen Anstiegsstelle ca. 1m *Bei Bedarf gegen Wegrutschen oder Kippen zusätzlich sichern *nicht hinauslehnen und auf andere Standplätze übersteigen *nur erfahrene, körperlich geeignete und unterwiesene Personen auf Leitern arbeiten lassen *nur kurzzeitige Arbeiten, mit geringem Materialaufwand durchführen *Werkstücke und Werkzeuge z.B. in einer Umhängetasche auf der Leiter transportieren *Senkrechte Leiteraufstiege mit Rückenschutz ausstatten 	Monteure selbst	laufende Sicherheitsunt	laufend	↑ - ↓

MASSNAHMENBLATT

zu SICHERHEITS- und GESUNDHEITSSCHUTZDOKUMENT
gemäß §5 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG)

**Arbeitsplatz/Bereich/Arbeitsstätte: Monteure**[illegible]

MASSNAHMENBLATT

zu SICHERHEITS- und GESUNDHEITSSCHUTZDOKUMENT
gemäß §5 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG)

**Arbeitsplatz/Bereich/Arbeitsstätte:**

	i) Es ist eine jährliche Schulung zu den Themen "richtiges Verhalten im Brandfall", "Räumung und Sammelplätze" sowie "Feuerwehr, Brandbekämpfungseinrichtungen und Sicherheitseinrichtungen" durchzuführen	Unternehmer/BB		
	h) TRVB O 119/88 "Betriebsbrandschutz-Organisation" ist den Mitarbeitern nachweislich (Unterschriftenliste) zur Kenntnis zu bringen	Unternehmer/BB	-	
				Neue Zeile hinzufügen